Numer zapytania	Z101/1936/1
Tytuł zapytania	Remont konstrukcji nośnej zastawnic
Kupiec prowadzący:	Górski, Roman
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Górski, Roman
Data złożenia:	2025-03-07 12:11:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-07 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-31 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-28 10:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria" S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (58-305) przy ul. Karkonoskiej 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056561, kapitał zakładowy 2.152.265,00 zł, w całości opłacony, NIP 886-000-01-91.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego na:

„ Remont konstrukcji nośnej zastawnic "

I. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem postępowania jest wykonanie: Remontu konstrukcji nośnej zastawnic koksu na Oddziale Produkcji Koksu, na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria" S.A. w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

Zakres zadania obejmuje:

1. Etapową zabudowę nowych konstrukcji wsporczych zastawnic koksu przy zrzutni nr 2 (ok. 26mb na etap), zgodnie z rys. WZK-PP-6350-TD-P-01 Remont konstrukcji zastawnic koksu oraz rys. WZK-PP-6350-TD-P-02 Zabudowa zastawnic koksu zrzutnia nr 2.
2. Prefabrykację nowych blach podpór zastawnic, w ilości 88 szt., ze stali S355JR, o wymiarach x20x100x140.
3. Prefabrykację nowych blach zastrzałowych x8x150x220, w ilości 23szt. ze stali S355JR, zgodnie z załączonym rysunkiem.
4. Prefabrykację nowych blach wzmocnień, nakładek słupów głównych o wymiarach x8x140x380 w ilości 23szt.
5. Etapowy demontaż zachowawczy zastawnic koksu wraz ze sworzniami i podkładkami.
6. Etapowy demontaż belki nośnej co ok. 26mb.
7. Dostawę i etapowy montaż nowego profilu nośnego – belka profil stalowy zamknięty kwadratowy **gorącowalcowany** o wym. 120 x 120 x 8 o łącznej długości ok. 57mb.
8. Etapowy montaż nowych blach podpór zastawnic koksu na nowej konstrukcji wsporczej.
9. Etapowy montaż zastawnic koksu wraz z ich el. złącznymi, które częściowo zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Pozostałe sworznie, podkładki oraz zawleczki zamontować starożytyczne.
10. Etapowy demontaż prowadników od spodu zrzutni koksu, na całej jej długości ~53mb, poprzez odcięcie skorodowanych blach podtrzymujących prowadniki (ok. 25mb na etap).
11. Obróbka mechaniczna miejsc montażu nowych blach prowadników górnych na czole zrzutni, szlifowanie

tylnej ścianki ceownika C300 (praca z zatrzymanego i zabezpieczonego taśmociągu) oraz spod zrzutni (dostęp zza przenośnika T-D pod spodem zrzutni koksu).
12. Montaż poprzez spawanie nowych blach górnych prowadników do czoła zrzutni (do ceownika C300) - bl. x8 x 460 x 1500 – ok. 36 szt. z mat. Hardox 500 lub równoważny.
13. Montaż poprzez spawanie nowych mocowań/uszu prowadników dolnych wykonanych z Ceownika C160 o długości ok. 400mm i ilości ok. 75 szt. na wcześniej zamontowanych nowych prowadników górnych na czole zrzutni (na istniejącym ceowniku C260).
14. Prefabrykację i montaż nowych prowadników dolnych, wykonanych bl. x8 x 400 x 1500 – ok. 36, z mat. Hardox 500 lub równoważny, wraz z elementami złącznymi.
15. Montaż dolnych ograniczeń bocznych prowadników na spodzie blach od zewnętrznej strony pod zrzutnią, w postaci gumowego pasa z taśmy przenośnikowej, która zostanie przekazana przez Zamawiającego do prefabrykacji.
16. Wykonanie miejscowego skucia luźnego betonu od spodu zrzutni koksu w rejonie montowanych blach prowadników i uzupełnienie cementową zaprawą murarską mrozoodporną na szacunkowej powierzchni ok. 10 m^2 i grubości warstwy ok. 5 cm.
17. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nowo wykonanych mocowań i konstrukcji wsporczej zastawnic (preferowany system poliuretanowy). Jednakże dobór systemu antykorozyjnego, który wg klasyfikacji środowiska wg ISO 12944-1 „Klasyfikacja korozji atmosferycznej” wynosi C5-I agresywna chemicznie (atmosfera przemysłowa), musi być dostosowana do istniejących warunków pracy i mediów, z jakimi rurociągi będą miały kontakt, zapewniając trwałość powłok w okresie gwarancji, a także maksymalnie długą eksploatację Instalacji. (kolory w uwagach i wytycznych poniżej).
18. Etapowe wykonanie antykorozji konstrukcji wsporczej pod zdemontowanymi zastawnicami na całej długości zrzutni:

- słupy nośne profil zamknięty 160x160 i wysokości ok. 2500mm, w ilości 23 szt.
- belka nośna siłowników hydraulicznych profil zamknięty kwadratowy 160 i łącznej długości ok. 60mb.

19. Dostawy wszystkich materiałów, sprzętu budowlanego, rusztowań, niezbędnych do wykonania zadania.

Uwagi i wytyczne:

1. Ze względu na możliwe rozbieżności między stanem opisowym, a stanem zastałym (rzeczywistym) zabudowy konstrukcji wsporczej zastawnic , Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosownej inwentaryzacji stanu istniejącego na etapie ofertowania i realizacji zadania.
2. Wymagane kolory:

- konstrukcja wsporcza zastawnic – kolor zielony RAL 6024
- blachy zastawnic malowanie z tyłu blach i konstrukcje wsporcze – kolor zielony RAL 6024

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych tzn. takich elementów i grup robót, które w ogóle nie zostały przewidziane w SIWZ, a których wykonania do prawidłowej realizacji Zlecenia, Zamawiający oraz Wykonawca przy dołożeniu najwyższej staranności nie mogli przewidzieć, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać za zgodą Zamawiającego, po otrzymaniu Zlecenia na realizację prac dodatkowych. Każdorazowo w przypadku wystąpienia opisywanej w niniejszym punkcie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty z załączonym opisem prowadzonych prac i uzasadnieniem wskazującym na konieczność ich wykonania.

II. **Kluczowe terminy realizacji zamówienia**

Termin rozpoczęcia prac: **od ok. 01.06.2025r.**

Oczekiwany termin wykonania przedmiotu Zamówienia: **do 31.08.2025r.**

III. **Termin związania ofertą**

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

Po upływie terminu składania ofert oferta nie może być cofnięta, zmieniona lub uzupełniona bez zgody Zamawiającego.

IV. **Wykaz wymaganych od Oferenta dokumentów i oświadczeń:**

1. Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących **Załącznik nr 1** do SIWZ.
2. Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do

realizacji prac.
4. Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6. Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych lub oświadczenie o braku konieczności powołania takiego Inspektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Oświadczenie, że Oferent:

- jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO,
- lub jest w trakcie rejestracji w Bazie Danych o Odpadach (BDO),

V. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów (wag).**

Wynagrodzenie - waga: 100%.

VI. **Warunki gwarancji.**

Okres gwarancji : 12 miesięcy

VII. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami**

1. Roman Górski – Specjalista ds. Mechanicznych

   e-mail: rgorski@wzkvictoria.pl

VIII. **Informacje dodatkowe:**

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Niespełnienie w ocenie Zamawiającego wymagań SIWZ może spowodować odrzucenie oferty.
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, określa jedynie wymagania, jakie winni spełniać oferenci.
3. Zamawiający złoży Zamówienie jeśli oferta Wykonawcy zostanie wybrana w wyniku postępowania. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez właściwe organy Spółki.
4. Oferta może być zmieniona lub wycofana do upływu terminu składania ofert.
5. Ogłoszenie oraz warunki postępowania mogą być w każdym czasie zmienione przez Zamawiającego.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania postępowania i jego unieważniania w każdym czasie.
7. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może zlecić wykonania przedmiotu postępowania zarówno w części jak i w całości Podwykonawcy.
8. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia, za wykonane prace, na rzecz Podwykonawcy jest traktowane jako nienależyte wykonanie Zamówienia/Umowy i stanowi jego/jej istotne naruszenie.
9. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu żadnej wierzytelności wynikającej z Zamówienia/Umowy.
10. **Wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym podlegają:**

- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (Rozporządzenie 765/2006 i Rozporządzenie 269/2014).
- Wykonawcy i uczestnicy postępowań występujący na liście sankcyjnej MSWiA.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 – WZK-PP-6350-TD-P-01 Remont konstrukcji zastawnic koksu
3. Załącznik nr 3 - WZK-PP-6350-TD-P-02 Zabudowa zastawnic koksu zrzutnia nr 2

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	_Zał 1 Warunki wykonania przedmiotu Zamówienia.pdf
2.	WZK-PP-6350-TD-P-02 Zabudowa zastawnic koksu zrzutnia nr 2.pdf
3.	WZK-PP-6350-TD-P-01 Zabudowa zastawnic koksu zrzutnia nr 2.pdf
4.	Foto pod zrzutnią.zip
5.	WZK-PP-6350-TD-P-02 Zabudowa zastawnic koksu zrzutnia nr 2.dwg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont konstrukcji nośnej zastawnic		1	komplet	usługi remontowe mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczenie Oferenta - akceptacja Warunków wykonania przedmiotu Zamówienia stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2.	Oświadczenie, że Oferent odbył wizję lokalną lub potwierdza i akceptuje, że znane są mu istniejące warunki wykonania zamówienia i nie zgłasza do nich żadnych zastrzeżeń.
3.	Oświadczenie, że wszyscy pracownicy Oferenta, którymi się posłuży posiadają niezbędne kwalifikacje do realizacji prac.
4.	Oświadczenie, że Oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
5.	Oświadczenie Oferenta, że rachunek, na który dokonywana będzie płatność jest zgłoszony w wykazie informacji o podatnikach VAT, tzw. „białej liście podatników”.
6.	Oświadczenie o powołaniu przez Oferenta, Inspektora Ochrony Danych (IOD) i podanie jego danych kontaktowych, o ile jest wymagany.
7.	Oświadczenie, że Oferent: jest zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach (BDO) - podać nr rejestracyjny BDO lub jest w trakcie rejestracji.
8.	Dodatkowe warunki formalne: Wszystkie dokumenty załączone do oferty w wersji nieedytowalnej powinny zostać złożone w postaci skanu oryginału lub kopi poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie